



Comune di Loano

Provincia di Savona

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
DI UN OSSARIO NEL CIMITERO BERBENA

TAV.8 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA



IL TECNICO COMUNALE: Dott. Ing. Emanuela Maraglino

DATA : settembre 2020



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 15.A10.A22. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. SOMMANO m³	6,99	48,35	337,97	250,97	74,260
2 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. SOMMANO m²	17,77	38,28	680,24	579,63	85,210
3 20.A28.A15. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino. SOMMANO m²	12,80	52,11	667,01	528,94	79,300
4 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SOMMANO m³	6,99	27,96	195,44	123,24	63,060
5 20.A66.C10. 040	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. SOMMANO m²	27,52	52,33	1'440,12	1'310,80	91,020
6 20.A88.A40. 020	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve, ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. SOMMANO m	3,00	50,04	150,12	58,82	39,180
7 20.A90.A20. 010	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). SOMMANO m²	3,40	6,06	20,60	12,76	61,920
8 65.A10.A30. 020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m² SOMMANO m²	36,94	48,55	1'793,44	1'422,91	79,340
9 NP	Fornitura e posa in opera ossari con coperchio di chiusura frontale in acciaio zincato di spessore 10/10 mm, fissato alle strutture mediante viti autoperforanti il tutto dotato di ... illuminazione votiva, copertura realizzata con pannello sandwich con inserto in poliuretano e lamiera di spessore 5/10 mm SOMMANO cadauno	168,00	120,00	20'160,00	10'080,00	50,000
10 NP1	Fornitura e allestimento dell'impianto di illuminazione votiva realizzato con posa cavo e a corredo scatola di derivazione conformemente al D.M. 37/08 SOMMANO cadauno	168,00	10,00	1'680,00	0,00	
11 p1	fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. acciaio ad adherenza miglioarta controllato in laboratorio SOMMANO kg	522,10	1,10	574,31	287,16	50,000
12 p2	formazione di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque piovane costituita da tubo in PVC diam 150 mm, compreso lo scavo e la posa su letto di sabbia, rinfiato e ... inerte, allaccio alla rete esistente, compreso eventuale ripristino della pavimentazione e innesto in pozzetti esistenti SOMMANO ml	5,45	30,00	163,50	163,50	100,000
13 p3	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, inclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. Volume misurato su mc di scavo effettuato SOMMANO m³	15,82	40,00	632,80	408,09	64,490
14 p4	formazione di pozzetti caditoia e/o ispezione eseguito in conglomerato cementizio, per la raccolta delle acque meteoriche, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscia ... to, delle dimensioni interne di 40x40 cm, pareti dello spessore di almeno 20 cm ad altezza variabile a scelta della D.L. SOMMANO cadauno	1,00	300,00	300,00	300,00	100,000
15 p5	opere non suscettibili di una esatta quantificazione ma liquidabili con liste settimanali SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	0,00	
	A R I P O R T A R E			30'295,55	15'526,82	

