

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  
GARASSINI SITO IN LOC. FEJ – VIA MATTEOTTI - NEL COMUNE DI  
LOANO

**COMMITTENTE:** Comune di Loano

Data, 15/03/2021

**IL TECNICO**  
Ing M. Gattuso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
2 3	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso l'uscita al cantiere,a colori, realizzata in alluminio spessore 511 0 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
3 5	Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani. dotata di lavabo a colonna con dosatore per sapone liquido o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, destinata ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..) da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti. mense, spazi comuni, ecc.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18,98	18,98
4 9	Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 11 trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1 % o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM - Consumo previsto 0,20 l-gg-operaio. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita					340,00		
	SOMMANO gg-operaio					340,00	3,52	1'196,80
5 18	Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) .La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. Devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e marcatura CE, o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)					600,00		
	SOMMANO cadauno					600,00	0,50	300,00
6 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) (par.ug.=20*5)	100,00				100,00		
	SOMMANO gg					100,00	1,30	130,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'140,78

