

# **COMUNE DI LOANO**

PROVINCIA DI SAVONA

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE. PRIMO LOTTO**

CUP: E11H14000330004

**FORNITURA E POSA DI PARAPETTO  
METALLICO IN ACCIAIO INOX**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

*Il Responsabile Unico del Procedimento*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 001	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>PARAPETTO METALLICO  FORNITURA E POSA IN OPERA di un parapetto metallico, così come compiutamente descritto negli allegati grafici allegati al presente capitolato, da disporsi ancorato alle strutture del tratto di nuova passeggiata pedonale, in corso di realizzazione, nel Comune di Loano (SV), per complessivi metri lineari 180,95, al netto dei giunti strutturali. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la fornitura con posa in opera di un parapetto in acciaio inox, costituito da montanti in barra piatta INOX AISI 316L elettrolucidata - altezza 1350 mm. Spessore 10 mm, passo max 1500mm e variabile secondo schemi grafici allegati, dotati di idonei fori secondo i diametri e le posizioni indicate, corrimano in barra piatta INOX AISI 316L corrente saldata alla testa di ogni montante, piatto 120mmx10mm, tubolari correnti tondi INOX AISI 316L - Diam. 30 mm e 16 mm, spessore 2,0 mm, piastre in acciaio INOX AISI 316L satinato elettrolucidato Larghezza 110 mm. Altezza 280 mm. Spessore 10 mm, ad ogni montante, dotata di 4 fori per ancoraggi M12, ancorata a strutture esistenti a mezzo n°2+2 ancoraggi/piastre tipo Hilti HST3-R M12x115 40/20 con profondità di posa nominale 90 mm. Compresa lavorazioni di fissaggio necessarie (predisposizione preventiva fori, posizionamento piastre e fissaggio con rondella e dado a stringere), comprese le piastre stesse, bulloni, rondelle, dadi (bulloni, rondelle e dadi in acciaio inox) e quanto altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, per l'intero tratto in corso di realizzazione. La fornitura si intende data in opera retta o curva, in piano, in tratti inclinati ed per tratti a gradini, in adeguamento alle condizioni plano altimetriche del percorso, anche locali, con relativi adeguamenti di passo dei montanti, di inclinazione dei tubolari e dei cavi, delle piastre di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera finita.</p> <p>Sono compresi nella fornitura:  fornitura e posa in opera di tutti gli elementi principali, secondari, connessioni, staffe, ancoraggi, connessioni di fondazione ed elevazione;  tutte le opere e trattamenti superficiali idonei alla preservazione degli elementi, mediante preventivi trattamenti in stabilimento e/o trattamenti superficiali, per i quali dovrà essere prodotta idonea certificazione;  tutte le predisposizioni necessarie per l'esecuzione del lavoro;  Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposta idonea documentazione, da sottoporre alla DL per accettazione, ai fini dell'accertamento del rispetto di tutti i requisiti previsti a capitolato e la piena rispondenza alle finalità dell'opera, col che intendendosi che non si intenderà accettata né autorizzata nessuna operazione d'officina e/o di cantiere senza l'avvallo tecnico della DL sugli elaborati tecnico illustrativi da predisporre a carico della ditta affidataria della fornitura.</p> <p>Sono da ritenere compensati nella presente voce tutti gli oneri inerenti la preparazione, il trasporto di tutti i materiali necessari in cantiere, mediante idonei mezzi di trasporto, il montaggio della struttura, compreso utilizzo di mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi e gli eventuali ponteggi/trabatelli necessari, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti e come sopra definiti per dare il lavoro finito a regola d'arte, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza ed alla supervisione tecnica durante le fasi di posa;  La identificazione nonché quantificazione delle opere e del materiale necessario e del loro posizionamento, ai fini della Rimessa dell'offerta, è desumibile dal presente capitolato e dagli elaborati grafici esplicativi allegati in calce.</p> <p>Condizioni di installazione e fissaggio: su cordolo esistente, per uno sviluppo lineare di circa 180,95m, come individuato negli allegati elaborati grafici.</p>							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:





