



Comune di Loano

Provincia di Savona

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO
DEGLI ACCESSI AI CIVICI n.3, n.5 E n.15 DI VIA DELEDDA

TAV.6 - ELENCO PREZZI UNITARI



IL TECNICO COMUNALE: Ing. Emanuela Maraglino

DATA: febbraio 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. euro (zero/96)	m³km	0,96
Nr. 3 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. euro (zero/60)	m³km	0,60
Nr. 4 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. euro (zero/42)	m³km	0,42
Nr. 5 25.A15.A10. 025	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. euro (zero/15)	m³km	0,15
Nr. 6 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per terre e rocce da scavo codice CER 170504 peso specifico:1,80 tonnellate/mc euro (ventinove/10)	t	29,10
Nr. 7 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) peso specifico:1,50 tonnellate/mc euro (cinquantatre/76)	t	53,76
Nr. 8 25.A15.G10. 040	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le ceppaie codice CER 20 02 01 euro (centocinquantauno/80)	t	151,80
Nr. 9 65.A10.A30. 010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici fino a 5 mq. euro (centoventiquattro/16)	m²	124,16
Nr. 10 65.A10.A30. 015	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici oltre 5 mq. fino a 10 mq. euro (novantauno/53)	m²	91,53
Nr. 11 65.A10.A30. 020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici oltre 10 mq. fino a 100 mq. euro (quarantanove/42)	m²	49,42
Nr. 12 65.A10.A30. 025	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici oltre 100 mq. euro (venti/14)	m²	20,14
Nr. 13 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² euro (sedici/61)	m²	16,61
Nr. 14 65.A10.A40. 040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m² euro (sette/48)	m²	7,48
Nr. 15 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice per una profondità sino a cm 5 euro (nove/54)	m	9,54
Nr. 16 65.A10.A50. 015	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata per ogni cm in più oltre i primi 5 euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 17 65.B10.A05. 030	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00) euro (centodiciassette/87)	m³	117,87
Nr. 18 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. euro (trentaquattro/01)	m²	34,01
Nr. 19	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato		

