




# *Comune di Loano*

*Provincia di Savona*

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO  
DEGLI ACCESSI AI CIVICI n.3, n.5 E n.15 DI VIA DELEDDA

## **TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**



IL TECNICO COMUNALE: Ing. Emanuela Maraglino

DATA: febbraio 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice per una profondità sino a cm 5 Via Deledda ingresso civ.3 monte Via Deledda ingresso civ.3 valle Via Deledda ingresso civ.5 monte Via Deledda ingresso civ.5 valle Via Deledda ingresso civ.15 monte Via Deledda ingresso civ.15 valle	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,20 5,40 6,40 3,40 6,90 7,70			3,20 5,40 6,40 3,40 6,90 7,70		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>33,00</b>	<b>9,54</b>	<b>314,82</b>
2 65.A10.A30. 020	Asportazione di massiciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm., incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici oltre 10 mq. fino a 100 mq. civico n.3 *(lung.=(3,20+5,40)) civico n.5 *(lung.=(6,40+3,40)) civico n.15 *(lung.=(6,90+7,70))	0,50 0,50 0,50	8,60 9,80 14,60	15,000 6,500 8,900		64,50 31,85 64,97		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>161,32</b>	<b>49,42</b>	<b>7'972,43</b>
3 65.B10.A05. 030	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00) quantità di cui al punto n.2 - civ. n.3 e civ. n.5 *(lung.=64,50+31,85) quantità di cui al punto n.2 - civ. n.15	1,00 1,00	96,35 64,97	0,200 0,100		19,27 6,50		
	<b>SOMMANO m³</b>					<b>25,77</b>	<b>117,87</b>	<b>3'037,51</b>
4 65.B10.A15. 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. quantità di cui al punto n.2	1,00	161,32			161,32		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>161,32</b>	<b>34,01</b>	<b>5'486,49</b>
5 65.B10.A15. 030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani Via Deledda		15,00	0,100		1,50		
	<b>SOMMANO m³</b>					<b>1,50</b>	<b>711,81</b>	<b>1'067,72</b>
6 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>17'878,97</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							17'878,97
	ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. totale materiale da discarica totale materiale da discarica	5,00 5,00	96,35 64,97	0,200 0,100		96,35 32,49		
	<b>SOMMANO m³km</b>					128,84	0,96	123,69
7 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. totale materiale da discarica totale materiale da discarica	5,00 5,00	96,35 96,35	0,200 0,100		96,35 48,18		
	<b>SOMMANO m³km</b>					144,53	0,60	86,72
8 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. totale materiale da discarica totale materiale da discarica	10,00 10,00	96,35 96,35	0,200 0,100		192,70 96,35		
	<b>SOMMANO m³km</b>					289,05	0,42	121,40
9 25.A15.G10. 040	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le ceppaie codice CER 20 02 01	1,00	5,00			5,00		
	<b>SOMMANO t</b>					5,00	151,80	759,00
10 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) peso specifico:1,50 tonnellate/mc mq 161.32 spessore 0.30 m	1,50	0,30	161,320		72,59		
	<b>SOMMANO t</b>					72,59	53,76	3'902,44
11 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm²					4,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					4,00	90,85	363,40
12 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato sistemazione bordure e marciapiede civ.3	1,00	8,00			8,00		
	<b>SOMMANO h</b>					8,00	34,55	276,40
13 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune sistemazione bordure e marciapiede civ.3	1,00	8,00			8,00		
	<b>SOMMANO h</b>					8,00	31,07	248,56
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							23'760,58
	<b>T O T A L E euro</b>							23'760,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							23'760,58

[illegible]